

Triscan, Brabrand



PROJEKTBEKRIVELSE:

I Brabrand har BASE Erhverv opført 1.660 m² lagerhal for Triscan.

Lageret er opført i sorte betonelementer med 6 meter høje glas/alupartier i facaderne. Indvendigt er gulvet udført som et fugefrit epoxybelagt betongulv, der i dagligdagen belastes af reoler og mange timers truckkørsel.

Med en indvendig frihøjde på 8 m og mere end 3.500 pallepladser har Triscan med det nye erhvervsbyggeri klædt sig på til fremtiden. Bl.a. peges på følgende mærkbare forbedringer:

Væsentligt forbedret logistik, hvor medarbejderne hurtigere og nemmere kan nå samtlige varer.

Optimerede driftomkostninger i et nyt velisoleret hus.

Øget lagerkapacitet uden brug af fjernlager.

Bedre velfærd i dagligdagen for medarbejderne, der via store glaspartier og ovenlys er sikret dagslys i hele lagerhallen.

Fakta om projekt

Bygherre:

Triscan Invest

Entrepriseform:

Totalentreprise

Etageareal:

1.660 kvm.

Byggeår:

2011

Arkitekt:

Atrio

Ingeniør:

Rønslev Andersen